

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: **Radovi na crkvi u Kostanjici**

Naručitelj: **Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, OIB: 68316699336**

Odgovorna osoba Naručitelja: **Claudio Stocovaz**
(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja: _____

Adresa (poslovno sjedište): _____

OIB: _____

Poslovni (žiro račun): _____

Broj računa (IBAN): _____

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: _____

E-pošta: _____

Kontakt osoba: _____

Tel: _____

Faks: _____

PONUDA

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Mjesto i datum: _____

(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: **Radovi na Crkvi u Kostanjci:**

1. U troškove uračunati sve materijale, putne troškove i dnevne troškove.
2. Svaki ponuđač mora na licu mjesta pregledati okolnosti pod kojima se moraju odvijati slijedeći radovi.

	OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
1.	Sječa raslinja i iskop zelene površine uz crkvu s odvozom i zbrinjavanjem otpada. Zeleni otok predstavlja barijeru za otok vode kao i stalni izvor vlage	komplet	1		
2.	Montaža i demontaža skele po pravilima struke:				
	a) od tla do vijenca	m2	165		
	b) na krovu, do vijenca s podravnanim skele i krpanjem nakon radova	m2	25		
3.	Demontaže i deponiranje na gradilišnoj deponiji:				
	a) sljeme i grebeni	m2	13		
	b) pokrov od kanalice s čišćenjem i sortiranjem zbog daljnje upotrebe	m2	50		
	c) recentne opečne tavelice	kom	50		
	d) recentnih letava 8x5 cm	m2	50		
	e) drvene krovne konstrukcije	m2	50		
4.	Čišćenje kruništa zidova nakon otkrivanja, čišćenje tavanskog prostora, odnosno stropne konstrukcije s gornje strane sa snažnim usisavanjem prašine i pražnjenje smeća iz đepova oko kupolaste remenate svetišta	komplet	1		
5.	Demontaža podzidanih vijenaca i armirano betonskih vijenaca do originalne visine:				
	a) vijenac tip A	m1	20		
6.	Demontaža svih vijenaca, čišćenje od betona, te ponovna montaža na vezivo NHL3,5:				
	a) vijenac tip A	m1	20		
7.	Demontaža nazidne grede, podziđivanje i podravnivanje ležišta za novu nazidnicu	komplet	1		
8.	Izrada krovne konstrukcije od lameliranih greda, kao u st. 9/d. Grede se tretiraju insekticidno i fungicidno	m2	50		
9.	Dobava i ugradnja daščanog opšava od suhih smrekovih dasaka koje se tretiraju insekticidno i fungicidno	m2	50		
10.	Dobava i polaganje zrnate ljepenke na daščani opšav	m2	50		
11.	Pokrivanje krova tako da se za donje kanalice koristi probrana postojeća, a za gornju se koristi nova tonirana kanalica	m2	50		
12.	Pokrivanje sljemena i grebena tradicionalno	m1	13		
13.	Limarija od cinkotit lima:				
	a) horizontalni oluk r.š. 33 cm	m1	20		

	b) vertikalni oluk fi 10 cm	m1	20		
14.	Uređenje križa:				
	a) demontaža postojećeg metalnog nestabilnog i korozijom oštećenog križa sa sljemena glavnog broda. Križ se nalazi u kamenoj bazi	komplet	1		
	b) demontaža kamene baze i odvoz u radionicu	komplet	1		
	c) izrada nove kamene baze po uzoru na postojeću	komplet	1		
	d) preuređenje križa podrazumijeva ugradnju inox trna, čišćenje i bojanje	komplet	1		
	e) montaža kamene baze i križa s podložnim olovnim limom ispod kamene baze	komplet	1		
15.	Uređenje ventilacionih otvora tavana s podzidivanjem i ugradnom pocinčane mreže (10x10x1,8 mm)	kom	4		
16.	Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada	komplet	1		
	UKUPNO:				

REKAPITULACIJA	
UKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO:	

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Mjesto i datum: _____

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)