

## PONUDBENI LIST

Predmet nabave: **Popločenje ispred crkve u Grožnjanu**

Naručitelj: **Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, OIB: 68316699336**

Odgovorna osoba Naručitelja: **Claudio Stocovaz**  
(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja: \_\_\_\_\_

Adresa (poslovno sjedište): \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Poslovni (žiro račun): \_\_\_\_\_

Broj računa (IBAN): \_\_\_\_\_

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke \_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

E-pošta: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_

### PONUDA

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

Cijena ponude bez PDV-a: \_\_\_\_\_

Iznos PDV-a: \_\_\_\_\_

Cijena ponude s PDV-om: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime ovlaštene osobe  
ponuditelja, potpis i ovjera)

## TROŠKOVNIK

### Predmet nabave: **Popločenje ispred crkve u Grožnjaju**

1. U troškove uračunati sve materijale, putne troškove i dnevne troškove.
2. Svaki ponuđač mora na licu mjesta pregledati okolnosti pod kojima se moraju odvijati slijedeći radovi.

OPIS	JED. MJERE	KOLI ČINA	IZNOS	UKUPO
1. Priprema gradilišta, postavljanje zaštitnih ograda.	komplet	1,00		
2. Pažljiva demontaža postojećih kamenih rubnjaka s podlogom. Rubnjaci se sortiraju za kasniju reupotrebu.	m1	22,00		
3. Pažljiva demontaža postojećih rubnih profiliranih stupića (osmerokutna baza sa kupolastiim završetkom), odvoz i skladištenje istih do naknadnog vraćanja u prvobitno stanje.	kom	5,00		
4. Pažljiva demontaža postojećeg opločenja s podlogom, s čišćenjem veziva s masivne kamene ploče	m2	52,20		
5. Odvoz postojećih ploča u radionicu, preuređenje piljenjem i dodatnom obradom bridova. Predviđeno za obračun 60% opločenja.	m2	31,32		
6. Iskop terena i priprema podloge:				
a) iskop terena dubine do 30cm uz arheološki nadzor. U stavci uračunat utovar, odvoz i zbrinjavanje viška materijala na deponiju	m3	16,80		
b) Izrada tamponskog sloja od prirodno granuliranog šljunka ili tucanika u sloju do 20 cm. Nabijanje do modula stišljivosti $M=20 \text{ N/cm}^2$ i fino planiranje nivelete na $\pm 2,0 \text{ cm}$ .	m2	55,00		
7. Uređenje pristupnih stepenica crkve:				
a) izrada prostorne konstrukcije za potrebe radova	kpl	1,00		
b) demontaža masivnih stepenica, sa pažljivim podupiranjem. Dimenzije stepenica 32/15 cm, širina stubišta/ulaza 380 cm	m1	7,60		
c) prilagodba postojećih stepenica i ugradba istih u vapneni hidraulični mort (NHL5). U stavci uključeno i fugiranje sljubnica.	m1	7,60		

8.	Ugradba rubnjaka:				
	a) dobava materijala i izrada nedostajajućih kamenih rubnjaka dimenzija 12/16cm po uzoru na postojeće	m1	8,00		
	b) polaganje preuređenih i novih kamenih rubnjaka prema planu polaganja	m1	22,00		
9.	Ugradba kamenih profiliranih stupića:				
	a) dobava materijala i izrada kamenog profiliranog stupa (osmerokutna baza sa kupolastim završetkom), istih dimenzija i karakteristika kao postojeći zatečeni stupići. Približne dimenzije stupa fi36cm, visine 75cm.	kom	1,00		
	b) vraćanje postojećih profiliranih kamenih stupova na zatečene pozicije	kom	5,00		
10.	Dobava materijala i izrada nedostajajućih kamenih ploča po uzoru na postojeće. Kamen karakteristika najslabijih postojećem opločenju, debljine 6cm. Širine ploča prema planu polaganja od 30-80cm, predviđa se 40% površine novog opločenja	m2	20,88		
11.	Polaganje preuređenih i novih ploča u vapneni hidraulični mort (NHL5). Kamene ploče se ugrađuju prema planu polaganja	m2	52,20		
12.	Zapunjavanje fuga hidrauličnim vapnenim mortom.	m2	52,20		
13.	Čišćenje gradilišta. Utovar, odvoz i zbrinjavanje viška materijala.	kpl	1,00		

<b>REKAPITULACIJA</b>	
UKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO:	

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precertavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)